2. Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии

(в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 15 апреля 2014 г. N 186 "О Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций").

2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии

в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

N	Показатель	Значение показателя, годы		
		2021	2022	Динамика изменения показателя
1	2	3	4	5
1	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пsaidi)	1,25898	1,27259	0,01361
1.1	ВН (110 кВ и выше)	0	0	0
1.2	СН1 (35-60 кВ)	0	0	0
1.3	СН2 (1-20 кВ)	0,077396	0,06207	-0,015326
1.4	НН (до 1 кВ)	1,180493	1,21034	0,029847
2	Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (Пsaifi)	0,75045	0,76270	0,01225
2.1	ВН (110 кВ и выше)	0	0	0
2.2	СН1 (35-60 кВ)	0	0	0
2.3	СН2 (1-20 кВ)	0,04708	0,03816	-0,00892
2.4	НН (до 1 кВ)	0,70302	0,72439	0,02137
3	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (Пsaidi,план)	1,26866	1,12739	-0,14127
3.1	ВН (110 кВ и выше)	0	0	0
3.2	СН1 (35-60 кВ)	0	0	0
3.3	СН2 (1-20 кВ)	0,00117	0,06217	0,06100
3.4	НН (до 1 кВ)	1,26749	1,06521	-0,20228
4	Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (Пsaifi,план)	0,76955	0,75150	-0,01805
4.1	ВН (110 кВ и выше)	0	0	0
4.2	СН1 (35-60 кВ)	0	0	0
4.3	СН2 (1-20 кВ)	0,00069	0,041071	0,040381

4.4	НН (до 1 кВ)	0,76886	0,710433	-0,058427
5	Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки	0	0	0
5.1	В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки	0	0	0

2.2. Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в отчетном периоде (2022 г).

N	Структурная единица сетевой организации	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, Пsaidi				Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, Пsaifi				Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), Пsaidi,план				Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), Пsaifi,план				Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде)	Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков
		ВН	СН1	СН2	НН	ВН	СН1	СН2	НН	ВН	СН1	СН2	НН	ВН	СН1	СН2	НН		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	МУ ППЭС	0	0	0,06207	1,21034	0	0	0,03816	0,72439	0	0	0,06217	1,06521	0	0	0,041071	0,710433	0	-
2	Всего по сетевой организации	0	0	0,06207	1,21034	0	0	0,03816	0,72439	0	0	0,06217	1,06521	0	0	0,041071	0,710433	0	-

2.3. Мероприятия, выполненные МУ ППЭС в целях повышения качества оказания услуг по передаче электроэнергии в 2022 году

В Целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии в 2022 году произведена замена, укрепление железобетонными приставками 200 опор воздушных линий 6/0,4 кВ;
произведена замена однотрансформаторной подстанции № 475, расположенной в районе ст. Дземги на двухтрансформаторную.
- построены новые КТПН № 812 в КИУЗ «Щорса-Культурная» и КТПН № 816 в связи с развитием предприятий малого и среднего бизнеса в районе Аллеи Труда 8/3
- для обеспечения надежного электроснабжения, выполнена замена оборудования РУ-6 кВ ТП-225, которая электроснабжает больницу и поликлинику № 4. Установлено 7 высоковольтных камер КСО-393
- продолжена замена кабельных линий (5 КЛ-6 кВ) от п/ст «Привокзальная» до ЦРП-33. На участке от п/ст Привокзальная до цветочного павильона (Дикопольцева, 32а) заменено 4958 м кабеля..

В результате выполнения мероприятий энергоресурсосберегающей политики, достигнуты следующие результаты:
- смонтировано самонесущего изолированного провода (СИП) – 3,757 пкм
- заменено силовых трансформаторов с большей мощности на меньшую. – 4 шт
- установлено приборов учета 50 шт

Выполнен капитальный ремонт: кабельных линий 6/0,4 кВ – 1,42 км; воздушных линий 10/6/0,4 кВ – 9,11 км; трансформаторных подстанций – 74 шт; силовых трансформаторов – 63 шт.